

## Bijlage 1 - Checklist

### Welke voorbereiding verwachten wij van u?

#### 1. Zorg voor een bijgewerkte administratie

- Breng uw installatie in kaart. Geef op een plattegrond van uw bedrijf aan hoe de leidingen lopen
- Een alternatief hiervoor is een scheve projectie installatie tekening
- Geef op deze tekening aan waar, welke toestellen op uw leidingen zijn aangesloten
- Vermeld ook welke beveiligingen (keerkleppen e.d.) zijn geplaatst
- Vul de inventarisatie tabellen in uit het Waterwerkblad 1.4G. In de bijlage treft u een ingevuld voorbeeld aan van dit werkblad.

#### 2. Bepaal wat eventuele risico punten zijn

Bepaal risico's aan de hand van onderstaande vragen:

- Zijn er koud water leidingen die warmer worden dan 25 ° C?
- Is in alle leidingen voldoende doorstroming?
- Kunnen alle warm water tappunten gespoeld worden met minstens 60° C?
- Is in de leidingen naar brandslanghaspels een keerklep aanwezig?
- Zijn er stalen of loden leidingen toegepast?
- Is sprake van waterbehandeling (bijvoorbeeld filters, ontharder of desinfectie-apparatuur)?
- Gebruikt u grondwater of hemelwater en zo ja, zijn deze leidingen goed gemerkt?

#### 3. Zorg voor een deugdelijke legionella preventie

Als het een Prioritaire Installatie betreft, moet tijdens de controle een Risicoanalyse en Beheersplan op locatie aanwezig zijn. Prioritaire Installaties zijn:

- a. ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
- b. gebouwen met een logiefunctie (hotels, pensions, groepsaccomodaties e.d.).
- c. opvangcentra voor asielzoekers
- d. gebouwen met een celfunctie
- e. badinrichtingen (zwembaden)
- f. Kampeerterreinen
- g. Jachthavens

#### 4. Zorg voor de aanwezigheid van documenten en functionarissen tijdens de inspectie

- Zorg dat alle documenten tijdens de controle aanwezig zijn
- Zorg dat de functionaris, die verantwoordelijk is voor de installatie, aanwezig is
- Zorg dat iemand aanwezig is, die de inspecteur tijdens de controle begeleidt



### Bijlage 3 – Voorbeeld ingevulde inventarisatie

Omschrijving locatie			Tappunt	Soort water			Toestelbeveiliging		Frequentie van de controle	Opmerkingen
ruimte nr	verdieping	naam ruimte		Warm water	Koud water	Meng water	Aanwezige toestel beveiliging	Vereiste toestelbeveiliging		
1	bg	ruimte 0.01	watermeter		v					
2	bg	ruimte 0.01	cv-vulkraan		v		DA	CA		
3	bg	entree	brandslanghaspel		v		EA	EA		
4	bg	keuken	ontharder		v		geen	CA		
5	bg	keuken	close-in boiler	v	v		geen	ilc		
6	1	keuken	knijpdouche	v	v		geen	2x EA		
7	1	toiletgroep	toilet		v					
8	1		fontein		v					
9	1		fontein		v					
10	1	miva	douche	v	v					
11	1		toilet		v					
12	1		fontein		v					
13	1	werkkast 01	boiler	v	v		geen	ilc		
14	1	werkkast 01	uitstortgootsteen	v	v					
15	1	1.12	koffieautomaat		v		EBDA	EA		
16	1	gang 1.01	brandslanghaspel		v		EA	EA		
17	1	gang 1.01	brandslanghaspel		v		EA	EA		
18	1	1.01	spoelbak	v	v					
19	1	1.01	vaatwasser		v		EBDA	CA		
20	1	1.01	close-in boiler	v	v		ilc	ilc		
21	1	toiletgroep	toilet		v					
22	1		fontein		v					
23	1	computerruimte	close-in boiler	v	v		ilc	ilc		
24	1	computerruimte	spoelbak	v	v					
25	2	herentoilet	toilet		v					